工事費積算参考資料（建築工事）

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事名	尾鷲中学校屋内運動場電源改修工事
-----	------------------

単価適用日	令和7年4月	
積算基準	公共建築工事共通費積算基準（令和5年）	
工事種別	改修電気設備工事	
諸経費情報	諸経費算定用工期	1ヶ月
	共通仮設費	監理事務所を設けない
	一般管理費	前払金支出割合による補正なし 契約保証による補正加算+0.04
直接工事費計上分	処分費の取扱	—
	スクラップ評価額の取扱	—

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	総括表						
A	共通仮設費		1.00	式			
B	電気設備工事		1.00	式			
C	現場管理費		1.00	式			
D	一般管理費		1.00	式			
	小計						
	消費税相当額						
	計						

総括表

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事						
	開閉器	MCB3P225/150A	1.00	個			
	開閉器	MCB3P100/75A	1.00	個			
	分電盤	主幹MCB3P150A ELB3P30A×5 鋼製 屋外	1.00	面			
	分電盤	主幹MCB3P75A ELB3P30A×2 鋼製 屋外	1.00	面			
	手元開閉器	MCB3P30A 鋼製 屋外	7.00	台			
	電線管	VE54 金物共	135.00	m			
	電線管	VE42 金物共	65.00	m			
	電線管	VE28 金物共	290.00	m			
	支持金物	ブラケット	1.00	式			
	架空線路工	メッセン22° ケーブルハンガー、金物共	1.00	式			
	動力コンセントプレート		7.00	カ所			
	ケーブル	CVT-100	100.00	m			
	ケーブル	CVT-22	75.00	m			
	ケーブル	CV5.5-3C	290.00	m			
	電線	IV5.5 緑	340.00	m			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	高所作業車		1.00	式			
	停電工事費		1.00	式			
	主任技術者立会費		1.00	式			
	計						