

工 事 設 計 仕 訳 書					
		設 計	令 和 7 年 5 月 19 日		
工 事 名	尾鷲市役所水産農林課空調設備改修工事				
施 工 地 名	尾鷲市 中央町 地内				
工 費	一金 円也				
工 期	60日間				
工 事 の 大 要					

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	総括表						
A	直接工事費	機械設備工事	1.00	式			
B	共通仮設費		1.00	式			
C	現場管理費		1.00	式			
D	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費	機械設備工事					
	室内機 天井カセット形4方向吹出しタイプ	AIU-GP1121H	1.00	台			
	室外機	ROA-RP1122H	1.00	台			
	天井カセット型4方向吹出しパネル	RBC-U42PG	1.00	枚			
	ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	1.00	個			
	ワイドパネル	TCB-PR4IU	1.00	台			
	搬入・据付費		1.00	式			
	冷媒用断熱材被覆銅管	Φ9.52	11.00	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	Φ15.88	11.00	m			
	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管	ACDP 20	3.00	m			
	内外連絡線・リモコン配線		1.00	式			
	室外機架台		1.00	式			
	室外機転倒防止金物		1.00	式			
	既設フロン回収処分		1.00	式			
	既設空調機撤去処分費		1.00	式			
	消耗品・雑材料		1.00	式			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	気密試験・調整費		1.00	式			
	電源盛替工事		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	共通仮設費						
	共通仮設費（率計上） Kr=Exp(2.478-0.173*logeP+0.383*logeT)		2.43	%			R5公共建築工事共通費積算基準
	改修機械設備工事 諸経費算定用工期T=0.5ヶ月						
	監理事務所を設けない 発生材処分費を除く直接工事費を対象とする						
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C	現場管理費						
	現場管理費 Jo=Exp(6.221-0.461*logNp+0.8*logT)		11.57	%			R5公共建築工事共通費積算基準
	改修機械設備工事 諸経費算定用工期T = 0.5ヶ月						
	発生材処分費を除く純工事費を対象とする						
	計						

[illegible]