

業 務 委 託 設 計 仕 訳 書					
		設 計	令 和 年 月 日		
業 務 委 託 名	尾鷲市津波避難タワー設計業務委託				
委 託 業 務 場 所	尾鷲市 中井町・矢浜地内				
業 務 委 託 費	一金 円也				
委 託 期 間	契約日より令和8年2月20日まで				
業 務 委 託 の 大 要					
津波避難タワー2カ所に係る、地盤調査業務、および、実施設計業務					

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	総括表						
A	設計積算業務委託料		1.00	式			
B	地質調査費		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	設計積算業務委託料	2施設分					
1	直接人件費		1.00	式			
2	諸経費		1.00	式			
3	技術料等経費		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	地質調査費	2施設分					
1	直接調査費		1.00	式			
2	試験費		1.00	式			
	諸経費		1.00	式			
	解析等調査業務費		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接調査費						
	土質ボーリング調査	粘性土・シルト	10.00	m			
	ノンコアボーリング φ66 2箇所	砂・砂質土	10.00	m			
		礫混じり土砂	30.00	m			
	標準貫入試験	粘性土・シルト	10.00	回			
		砂・砂質土	10.00	回			
		礫混じり土砂	30.00	回			
	サンプリング		2.00	本			
	孔内水平載荷試験		2.00	回			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	試験費						
	土粒子密度試験		2.00	試料			
	土の含水比試験		2.00	試料			
	土の粒度試験	沈降分析	2.00	試料			
	細粒分含有率試験		2.00	試料			
	土の液性限界試験		2.00	試料			
	土の塑性限界試験		2.00	試料			
	一軸圧縮試験		2.00	試料			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	解析等調査業務						
	資料整理とりまとめ		1.00	式			
	総合解析とりまとめ		1.00	式			
	計						