

工事費積算参考資料（建築工事）

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事名	北浦児童公園トイレ整備工事	
単価適用日	令和7年9月	
積算基準	公共建築工事共通費積算基準（令和7年）	
工事種別	新営建築工事	
諸経費情報	諸経費算定用工期	4ヶ月
	共通仮設費	監理事務所を設けない
	一般管理費	前払金支出割合による補正なし 契約保証による補正加算+0.04
処分費の取扱	処分費	¥88,750
	・共通仮設費、現場管理費は算定しない ・工事原価に含み一般管理費の対象とする	

尾鷲市

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	総括表						
A	建築工事		1.00	式			
B	電気設備工事		1.00	式			
C	機械設備工事		1.00	式			
D	共通仮設費		1.00	式			
E	現場管理費		1.00	式			
F	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	土工事		1.00	式			
3	鉄筋工事		1.00	式			
4	コンクリート工事		1.00	式			
5	鉄骨工事		1.00	式			
6	屋根板金工事		1.00	式			
7	金属工事		1.00	式			
8	左官工事		1.00	式			
9	建具工事		1.00	式			
10	塗装工事		1.00	式			
11	内装工事		1.00	式			
12	外構工事		1.00	式			
13	解体工事		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	やりかた		18.00	m ²			
	躯体墨出し		18.00	m ²			
	外部足場	枠組本足場 900	77.00	m ²			
	養生シート張り		77.00	m			
	内部足場	脚立足場	18.00	m			
	躯体 仕上養生		18.00	m ²			
	施工中清掃・片付		18.00	m ²			
	竣工時清掃		18.00	m ²			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	土工事						
	鋤取り		22.00	m ²			
	床付け		22.00	m ²			
	碎石地業	t 100	2.00	m3			
	機械運搬費	バックホー	1.00	式			
	柱状地盤改良	Φ500*10本	1.00	式			
	改良残土運搬処分		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D16	0.40	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.50	t			
	異形鉄筋	SD295 D10	0.30	t			
	溶接金網	3.2*100	17.00	m ²			
	同上 加工組立費	RC壁式	1.20	t			
	鉄筋運搬費		1.20	t			
	溶接金網敷き		17.00	m ²			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	コンクリート工事						
	捨コンクリート	Fc18-8-25	1.00	m3			
	躯体コンクリート	Fc27-18-25（温度補正込）	15.00	m3			
	シンダーコンクリート	Fc18-8-25	1.00	m3			
	打設手間	基礎部コンクリート	6.00	m3			
	打設手間	躯体コンクリート ポンプ圧送	1.00	回			
	塗装合板型枠		48.00	m ²			
	打ち放し合板型枠		62.00	m ²			
	浮き型枠		4.00	カ所			
	誘発目地		15.00	m			
	出隅面木		38.00	m			
	型枠運搬費		110.00	m ²			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	鉄骨工事						
	ステンレス鋼板	SUS304 フラットバー	85.00	kg			
	切板	SN400 エキストラ	0.30	t			
	H型钢	H100*100*6*8	0.30	t			
	リップ溝形鋼		0.40	t			
	雑材料	プレート ボルト	1.00	式			
	工場加工組立（溶接）		1.10	t			
	一般サビ止め塗装		12.00	m ²			
	超音波探傷試験		16.00	カ所			
	現場溶接費		10.00	m			
	現場建方費		1.10	t			
	ラフテレーンクレーン		1.00	式			
	運搬費		1.10	t			
	アンカーボルト据付		16.00	本			
	柱底均しモルタル	無収縮モルタル	4.00	カ所			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	屋根板金工事						
	ガルバリウム鋼板立はぜ葺き	GL0.4mm	30.00	m ²			
	アスファルトルーフィング	940	30.00	m ²			
	下地耐水合板	12mm	30.00	m ²			
	軒先、水上板金		20.00	m			
	ケラバ包み		6.00	m			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	金属工事						
	屋外軽量鉄骨天井下地	耐風25型 @300	31.00	m ²			
	端部現場溶接費		1.00	式			
	ライニング下地LGS		6.00	m ²			
	ライニング天板	SUS304 t1.5	5.00	m			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8	左官工事						
	床モルタル		19.00	m ²			
	鉄骨支承部モルタル充填		4.00	m			
	建具周囲モルタル充填		5.00	m			
	巾木モルタル		5.00	m			
	排水溝モルタル		5.00	m			
	壁薄塗樹脂モルタル	3mm 内部塗装下地	55.00	m ²			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
9	建具工事						
	スライディングドア	メラミン化粧板	1.00	カ所			
	トイレブース	メラミン化粧板 SUSエッジ SUS巾木	7.00	m ²			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
10	塗装工事						
	アクリルシリコン樹脂クリア塗装		48.00	m ²			
	アクリル樹脂系塗装	NAD	55.00	m ²			
	クリアラッカー塗装	木部	30.00	m ²			
	塗床	弾性ウレタン つや消し	19.00	m ²			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
11	内装工事						
	ヒノキ板張り	15mm無地上小	31.00	m ²			
	同上下地合板	9mm	31.00	m ²			
	ライニング メラミン化粧板	4*8版	2.00	枚			
	同上施工費		5.00	m ²			
	同上下地耐水合板貼り	12mm	6.00	m ²			
	シーリング	ライニング天端、下端	10.00	m			
	壁目地シーリング	変成シリコン	15.00	m			
	ピクトサイン	SUS	2.00	カ所			
	銘板	ヒノキ集成板 400角	1.00	カ所			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
11	外構工事						
	遊具	運搬 設置共	1.00	台			
	同上基礎工事	盛土共	1.00	式			
	植栽	低木0.5m ヒイラギナンテン	30.00	本			
	犬走り砂利敷き	t 60	32.00	m ²			
	車止め	S U S 60.5Φ ピラー型 取り外し式	2.00	カ所			
	コンクリート舗装		11.00	m ²			
	メッシュフェンス	H3000 基礎共	16.00	m			
	メッシュフェンス	H1000 基礎共	2.00	m			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
12	解体工事						
	RC造建物躯体解体		6.00	m3			
	RC造建物基礎解体		3.00	m3			
	附帯設備解体	手洗い場、すべり台	1.00	式			
	看板撤去	移設共	1.00	式			
	フェンス撤去		26.00	m			
	建設副産物運搬費	コンクリート殻	10.00	m3			
		建設副産物	1.00	式			
	建設副産物処分費	コンクリート殻	10.00	m3			
		金属くず	0.50	t			
		ガラス、陶器くず	0.10	t			
		廃プラスチック	0.50	t			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C	電気設備工事						
1	幹線設備工事		1.00	式			
2	電灯設備工事		1.00	式			
3	弱电設備工事		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線設備工事						
	引込ポール	鋼管柱127Φ 人力6.3m	1.00	式			
	電線管	VE22 露出	3.00	m			
	電線管	FEP30	10.00	m			
	埋設標識シート		10.00	m			
	ケーブル	CV5.5-3C 管内	16.00	m			
	プルボックス	SUS製	1.00	個			
	分電盤	防水ボックス 4回路	1.00	台			
	導入線		10.00	m			
	電線	IV2.0	6.00	m			
	接地工事	ED種	1.00	箇所			
	申請費		1.00	式			
	土工事		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	電灯設備工事						
	電線管	CD管 16mm	96.00	m			
	電線管	FEP30	43.00	m			
	埋設標識シート		43.00	m			
	ケーブル	CV3.5-3C 管内	50.00	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C 管内	82.00	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C 管内	28.00	m			
	コンクリートボックス		1.00	個			
	スリーブ		1.00	カ所			
	埋込コンセント	2P15Ax1+ET	6.00	カ所			
	防水コンセント	2P15Ax2+ET	1.00	カ所			
	センサースイッチ	親機	2.00	個			
	センサースイッチ	子機	1.00	個			
	タイマースイッチ	2回路	1.00	個			
	照明器具L1	LEDブラケット	4.00	台			
	照明器具L2	LEDブラケット	2.00	台			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	照明器具L3	LEDブラケット	5.00	台			
	セキュリティカバー	防滴 鍵付き	4.00	個			
	土工事		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	弱電設備工事						
	電線管	CD管 16mm	6.00	m			
	コンクリートボックス		2.00	個			
	電線	AE1.2 管内	6.00	m			
	呼出装置	呼出表示器、呼出ボタン	1.00	基			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D	機械設備工事						
1	給水設備工事		1.00	式			
2	排水設備工事		1.00	式			
3	衛生設備工事		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP20（地中配管）	32.00	m			
		HIVP20（便所）	15.00	m			
	仕切弁	GV20 10K	1.00	個			
	弁柵		1.00	個			
	立水栓	2口	1.00	個			
	スリーブ		2.00	カ所			
	保温	GW保温筒	7.00	m			
	既設配管接続費		1.00	式			
	配管土工	（排水設備工事分共）	1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP100（地中配管）	16.00	m			
		VP75（地中配管）	3.00	m			
		VP100（便所）	6.00	m			
		VP50（便所）	7.00	m			
	通気弁		2.00	カ所			
	排水金物	50A	2.00	組			
	塩ビ製小口径桝		4.00	組			
	塩ビ製小口径桝	防臭ため桝	2.00	組			
	スリーブ		8.00	カ所			
	既設側溝接続費		1.00	式			
	既設側溝清掃費		1.00	式			
	合併処理浄化槽	7人槽 設置 スラブ共	1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	衛生設備工事						
	洋風大便器	密閉タワ、洗浄便座、壁リコ	2.00	組			
	紙巻器	棚付き2連型	2.00	個			
	L型手すり	700×700	2.00	個			
	跳ね上げ手すり		1.00	個			
	小便器	壁掛・感知フラッシュバルブ一体型	1.00	組			
	小便器用手すり		1.00	個			
	コーナー洗面器	自動水栓	1.00	組			
	洗面器手摺		2.00	組			
	洗面器	自動水栓	1.00	組			
	掃除流し	2口横水栓	1.00	組			
	ベビーチェア		1.00	個			
	おむつ交換台		1.00	個			
	化粧鏡		2.00	枚			
	幼児用補助便座		1.00	個			
	コートフック		2.00	個			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D	共通仮設費						
	共通仮設費（率計上） Kr=Exp(3.346-0.282*logeP+0.625*logeT)			%			
	新営建築工事 諸経費算定用工期T = 4ヶ月						
	監理事務所を設けない 発生材処分費を除く直接工事費を対象とする						
	共通仮設費（積上げ） 仮囲い	シート張り	42.00	m			
	敷鉄板		9.00	m ²			
	交通誘導員		8.00	人			
	仮設トイレ		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
E	現場管理費						
	現場管理費 Jo=Exp(5.899-0.447*logeNp+0.831*logeT)			%			
	新宮建築工事 諸経費算定用工期T = 4ヶ月						
	発生材処分費を除く純工事費を対象とする						
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
F	一般管理費						
	一般管理費 Gp=28.978-3.173*log10Cp		1.00	式			
	建築工事 前払金支出割合による補正なし						
	契約保証による補正加算+0.04						
	計						