

工事費積算参考資料（建築工事）

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事名	矢浜津波避難施設建設工事	
単価適用日	令和8年4月	
積算基準	公共建築工事共通費積算基準（令和7年）	
工事種別	新営建築工事	
諸経費情報	諸経費算定用工期	8.7ヶ月
	共通仮設費	監理事務所を設けない
	一般管理費	前払金支出割合による補正なし 契約保証による補正加算+0.04
処分費の取扱	処分費	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・共通仮設費、現場管理費は算定しない</li> <li>・工事原価に含み一般管理費の対象とする</li> </ul>	

尾鷲市

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	総括表						
A	建築工事		1.00	式			
B	共通仮設費		1.00	式			
C	現場管理費		1.00	式			
D	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費計						

総括表

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	土工事		1.00	式			
3	地業工事		1.00	式			
4	鉄筋工事		1.00	式			
5	コンクリート工事		1.00	式			
6	鉄骨工事		1.00	式			
7	左官工事		1.00	式			
8	金属工事		1.00	式			
9	防水工事		1.00	式			
10	塗装工事		1.00	式			
11	雑工事		1.00	式			
12	外構工事		1.00	式			
13	照明設備工事		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	遣方		234.00	m <sup>2</sup>			
	墨出し		564.00	m <sup>2</sup>			
	養生		564.00	m <sup>2</sup>			
	清掃・片付け		564.00	m <sup>2</sup>			
	外部足場	枠組本足場 建地900mm	1,279.00	m <sup>2</sup>			
	躯体棚足場		1.00	式			
	垂直養生	メッシュシート	1,279.00	m <sup>2</sup>			
	最上部安全手すり		102.00	m			
	脚立足場		170.00	床m <sup>2</sup>			
	地足場	単管 布2段	234.00	m <sup>2</sup>			
	地足場上通路	足場板4枚敷+手すり	61.00	m			
	計						





記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
4	鉄筋工事						
	鉄筋	SD390 D32	4.40	t			
	鉄筋	SD345 D25	4.30	t			
	鉄筋	SD345 D22	0.70	t			
	鉄筋	SD295 D16	10.50	t			
	鉄筋	SD295 D13	15.50	t			
	鉄筋	SD295 D10	1.20	t			
	鉄筋加工組立		36.60	t			
	鉄筋運搬費		36.60	t			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート工事						
	コンクリート	Fc18	16.00	m3			
	基礎コンクリート	Fc30	170.00	m3			
	躯体コンクリート	Fc21	76.00	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート	7.00	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	173.00	m3			
	コンクリート打設手間	躯体コンクリート	82.00	m3			
	ポンプ圧送	基本料金	5.00	回			
	ポンプ圧送	圧送料金	262.00	m3			
	型枠	基礎	444.00	m <sup>2</sup>			
	型枠	打放し	490.00	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		934.00	m <sup>2</sup>			
	強度補正費		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
6	鉄骨工事						
	角形鋼管	BCR295 □-550×550×19	5.80	t			
	角形鋼管	BCR295 □-550×550×22	12.10	t			
	角形鋼管	BCR295 □-550×550×25	10.90	t			
	角形鋼管	BCR295 □-300×300×16	8.20	t			
	H形鋼	SS400 H-588×300×12×20	7.00	t			
	H形鋼	SS400 H-600×300×12×25	18.00	t			
	H形鋼	SS400 H-450×200×9×14	14.60	t			
	H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	1.50	t			
	H形鋼	SS400 H-588-440×300×11×18	1.60	t			
	H形鋼	SS400 H-600-440×300×11×18	1.60	t			
	H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	15.00	t			
	H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	0.60	t			
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.40	t			
	平鋼	SS400 FB-9×25	0.70	t			
	溝形鋼	SS400 [-75*40*5*7	1.90	t			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	切板		21.00	t			
	口入率	5%	6.00	t			
	ボルト費		5.40	t			
	副資材		6.20	t			
	現寸型紙		132.00	t			
	工場加工組立		132.00	t			
	工場溶接		132.00	t			
	溶融亜鉛めっき	HD Z55	132.00	t			
	工場消耗品		132.00	t			
	鉄骨運搬		132.00	t			
	現場溶接		881.00	m			
	鉄骨建方		132.00	t			
	スタッド	19φ	6,380.00	本			
	建方重機		132.00	t			
	工場製品検査費		132.00	t			
	ベースパック	55-25R	6.00	箇所			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ベースパック	30-16V	6.00	箇所			
	CON打設前日検寸作業		12.00	箇所			
	ベース溶接加工費		2.40	t			
	アンチスリップ鋼板	溶融亜鉛メッキ t = 6 片面 204㎡	1.00	式			
	アンチスリップ鋼板敷き込み		204.00	㎡			
	(スロープ手すり柵)	延長 250m					
	鋼材	□-50*30*3.2	1.70	t			
	鋼材	□-50*50*3.2	3.00	t			
	鋼材	φ9	1.10	t			
	鋼材	PL-9	0.20	t			
	工場加工組立		6.00	t			
	溶融亜鉛めっき		6.00	t			
	鉄骨運搬		6.00	t			
	鉄骨建方		6.00	t			
	(階段)						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	階段板、踊場 縞鋼板	t = 0.6	2.30	t			
	ササラ桁	PL-350*28	4.00	t			
	工場加工組立		6.00	t			
	溶融亜鉛めっき		6.00	t			
	鉄骨運搬		6.00	t			
	鉄骨建方		6.00	t			
	(階段手すり柵)	延長 49.7m					
	鋼材	□-50*30*3.2	432.00	kg			
	鋼材	□-50*50*3.2	560.00	kg			
	鋼材	φ9	310.00	kg			
	鋼材	PL-9	60.00	kg			
	工場加工組立		1.40	t			
	溶融亜鉛めっき		1.40	t			
	鉄骨運搬		1.40	t			
	鉄骨建方		1.40	t			
	計						



記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	金属工事						
	転落防止柵	角格子型ガードフェンス H=1200	129.00	m			
		組立工事費	129.00	m			
	両開きフェンス門扉（スロープ前）	W = 1560 H = 1800	1.00	組			
		組立費	1.00	組			
		基礎	1.00	組			
	両開きフェンス門扉（階段前）	W = 1860 H = 1800	1.00	組			
		組立費	1.00	組			
		基礎	1.00	組			
	階段/スロープ手すり	2段 φ40 アルミ シルバー仕上	331.00	m			
		取付費	331.00	m			
		梱包運搬費	1.00	式			
	縦樋	VP100	70.00	m			
	計						









記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	照明設備工事						
	太陽光パネル及び架台	W1080×D1065 125W×2	1.00	基			
	電池ボックス・電池及び分電盤	L1 W805×H630×D272	2.00	基			
	電池ボックス・電池及び分電盤	L2 W805×H630×D272	1.00	基			
	照明器具	階段・スロープ照明 人感センサー付き灯具（ポール付）	1.00	灯			
	照明器具	階段・スロープ照明 人感センサー付き灯具	8.00	灯			
	照明器具	2階 天井付照明器具	4.00	灯			
	照明器具	屋上階 ソーラー照明×1基 分離型×2基	1.00	セット			
	照明器具	敷地外部 屋外ソーラー照明	4.00	基			
	照明器具取付費		1.00	式			
	電線管	(G16) 露出	205.00	m			
	電線管	(G22) 露出	27.00	m			
	電線管	(G28) 露出	18.00	m			
	電線管	(VE16) 露出	4.00	m			
	電線	EM-IE2.0 管路	516.00	m			
	電線	EM-IE5.5 <sup>□</sup> 管路	192.00	m			



記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	共通仮設費						
	共通仮設費（率計上） Kr=Exp(3.346-0.282*logeP+0.625*logeT)			%			
	新営建築工事 諸経費算定用工期T=8.7ヶ月						
	監理事務所を設けない 発生材処分費を除く直接工事費を対象とする						
	現場事務所、仮設トイレ、作業用倉庫を含む						
	共通仮設費（積上げ）						
	ラフテレーンクレーン	25 t オペレーター共	13.00	日			
	敷鉄板		90.00	m <sup>2</sup>			
	仮囲い 防音シート張り	H2.0m 単管支柱	140.00	m			
	キャスターゲート	W6m、H1.8m	2.00	カ所			
	交通整理員		10.00	人			
	計						



