

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	尾鷲みどりの基金事業 林道龍の谷線舗装工事

単価適用日		設計単価表（令和8年8月1日） 物価資料（令和8年8月）	
積算基準適用版		積算基準（令和8年7月制定版（改定含む）） 令和7年版 治山林道必携（積算・施工編）（改定含む）	
一般材料地区		Y00：紀北2	
適用単価地区	生コン	Y02：紀北B／小型4 t	
	石材		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	週単位の週休2日（4週8休以上）
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ な し

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ な し

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ な し

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ な し

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ な し

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ な し

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ な し

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ な し

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ な し
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ な し

設計内訳書

工事名	尾鷲みどりの基金事業 林道龍の谷線舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
道路土工			式	1					
土工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	160					単-1号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	156					単-2号 週休有
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	4					単-3号 週休有
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	613					単-4号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚70mm	m2	613					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	尾鷲みどりの基金事業 林道龍の谷線舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75 ファルト混合物(13);舗装 厚40mm;平均幅員3.0m 超	m2	613					単-6号 週休有
排水構造物工			式	1					
場所打水路工			式	1					
現場打水路			式	1					単-7号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	尾鷲みどりの基金事業 林道龍の谷線舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
尾鷲市 水産農林事業推進課

工事番号
主工種

第 回変更
舗装工事

発注年月

契約区分

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-8号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-9号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1				CB210510 管理費区分 無 単-10号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-11号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚70mm									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝70mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-12号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	表層(車道・路肩部)					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-13号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	現場打水路				単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.2				CB240010 管理費区分 無 単-14号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：		m 2	2				CB240210 管理費区分 無 単-15号	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m ³ 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m ³							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)		1.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号 CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード 幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%				L001050002 管理費区分 無	

CB410010

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	規格								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M－ 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１m	%						M000701021 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無		
J01 材料		粒度調整碎石 M-30							
J06 全仕上り厚 (実数入力)		70 mm							
J07 施工区分		1層施工							
J09 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%				L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン (1 3)							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号 CB240210

単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

登録単価／オプション単価

[illegible]