

工 事 設 計 仕 訳 書					
		設 計	令 和 8 年 7 月 日		
工 事 名	尾鷲市役所建設課空調設備改修工事				
施 工 地 名	尾鷲市 中央町 地内				
工 費	一金 円也				
工 期	契約日より45日間				
工 事 の 大 要					
空調設備機器の更新1カ所他					

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	機械設備工事						
	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	冷房能力12.5kw インバータ室外機*1 天吊型室内機*1 スマートリモコン	1.00	式			複合単価表
	搬入・据付費		1.00	式			複合単価表
	冷媒用断熱材被覆銅管	Φ9.52	8.00	m			複合単価表
	冷媒用断熱材被覆銅管	Φ15.88	8.00	m			複合単価表
	ド레인配管	VP20	6.00	m			複合単価表
	内外連絡線・リモコン配線		1.00	式			複合単価表
	配管化粧カバー		8.00	m			複合単価表
	室外機架台	転倒防止金物共	1.00	式			複合単価表
	試験調整費		1.00	式			複合単価表
	電源盛替工事		1.00	式			複合単価表
	既設ルームエアコン撤去費	処分なし庁内保管	1.00	式			複合単価表

[illegible]

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D	現場管理費						
	現場管理費 Jo=Exp(6.221-0.461*log _e Np+0.8*log _e T)		10.74	%			R5公共建築工事共通費積算基準
	改修機械設備工事 諸経費算定用工期T=0.5ヶ月						
	発生材処分費を除く純工事費を対象とする						
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
E	一般管理費						
	一般管理費 Gp=27.283-3.049*log10Cp		1.00	式			17.69% （端数調整） R5公共建築工事共通費積算基準
	機械設備工事 前払金支出割合による補正なし						
	契約保証による補正なし						
	計						