

工事費積算参考資料（建築工事）

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事名	折橋墓地機能復旧工事
-----	------------

単価適用日	令和8年8月	
積算基準	公共建築工事共通費積算基準（令和5年）	
工事種別	新営建築工事	
諸経費情報	諸経費算定用工期	4ヶ月
	共通仮設費	監理事務所を設けない
	一般管理費	前払金支出割合による補正なし 契約保証による補正加算+0.04
処分費の取扱	処分費	¥327,400
	・共通仮設費、現場管理費は算定しない ・工事原価に含み一般管理費の対象とする	

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	総括表						
A	建築工事		1.00	式			
B	共通仮設費		1.00	式			
C	現場管理費		1.00	式			
D	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費計						

総括表

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	土工事		1.00	式			
3	鉄筋・コンクリート工事		1.00	式			
4	木工事		1.00	式			
5	屋根工事		1.00	式			
6	左官工事		1.00	式			
7	塗装工事		1.00	式			
8	外構工事		1.00	式			
9	附帯工事		1.00	式			
10	解体工事		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	やりかた	墨出し共	9.00	m ²			
	外部足場		53.00	m ²			
	垂直養生費	グリーンネット張り	53.00	m ²			
	養生費	躯体・仕上	9.00	m ²			
	竣工時清掃費		9.00	m ²			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	土工事						
	根切り		4.00	m3			
	残土処分	仮置土 場内敷均し	3.00	m3			
	埋戻し	機械手間/仮置土	1.00	m3			
	搬入土	良質新土	3.00	m3			
	同上運搬費		1.00	回			
	碎石	再生材 基礎下	2.00	m3			
	機械運搬費		1.00	往復			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	鉄筋・コンクリート工事						
	異形鉄筋	SD295A D13	0.30	t			
	加工組立手間		0.30	t			
	運搬費		0.30	t			
	溶接金網	6×150×150 材工	8.00	m ²			
	基礎コンクリート	Fc-24N/mm ² SL-18(21N+3補正共)	2.00	m ³			
	土間コンクリート	Fc-18N/mm ² SL-15	1.00	m ³			
	打設手間	土間コン・基礎コン・シート打	3.00	m ³			
	普通型枠	合板型枠	4.00	m ²			
	型枠運搬費		4.00	m ²			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	木工事						
	プレカット加工費	一般構造材・一般端柄材 運搬費共	1.00	式			
	造作大工手間		8.50	m ²			
	構造金物		8.50	m ²			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	屋根工事						
	HBカラーGL鋼板 横葺	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 勾配4寸 切妻	18.00	m ²			
	屋根棟包み水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸-300	8.00	m			
	軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	15.00	m			
	ゴムアス防水シート	71.0	18.00	m ²			
	屋根材運搬費及び荷揚げ費		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	左官工事						
	土間コン金鋺直押工	仕上手間	8.00	m ²			
	内外壁モルタル金鋺直押工	t=15 仕上（内外共）	32.00	m ²			
	CB積	t=120 材工	290.00	個			
	雑材消耗品費		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金額	摘 要
7	塗装工事						
	木材保護塗料塗り	天然塗材	44.00	m ²			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8	外構工事						
	(CB土留壁)						
	根切り	機械掘、布堀	7.00	m3			
	残土運搬	場外自由処分	2.00	m3			
	埋戻し	機械手間、仮置土	4.00	m3			
	碎石	再生材 基礎下	2.00	m3			
	基礎コンクリート	Fc-24N/mm ² SL-18(21N+3補正共)	2.00	m3			
	打設手間	基礎コン・ショート打	2.00	m3			
	普通型枠	合板型枠	12.00	m ²			
	型枠運搬費		12.00	m ²			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.30	t			
	加工組立手間		0.30	t			
	運搬費		0.30	t			
	CB化粧積土留壁	ア120	200.00	個			
	CB化粧積焼却炉	ア150 新土埋立共	25.00	個			
	雑材消耗費		1.00	式			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(外部土間)						
	すきとり		27.00	m3			
	残土運搬	場外自由処分	27.00	m3			
	碎石	再生材 土間下	14.00	m3			
	土間コンクリート	Fc-18N/mm ² SL-18	14.00	m3			
	打設手間	土間コン・ショート打	14.00	m3			
	土間成形伸縮目地	W20×H40程度 材工	28.00	m			
	土間コン金コテ押エ	外部土間・休憩所共	130.00	m ²			
	溶接金網	6×150×150 材工	130.00	m ²			
	(休憩所)						
	根切り	機械掘 布堀	2.00	m3			
	残土運搬	場外自由処分	2.00	m3			
	埋戻し	機械手間、仮置土	1.00	m3			
	碎石	再生材 基礎下	1.00	m3			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	基礎コンクリート	Fc-24N/mm ² SL-18(21N+3補正共)	1.00	m ³			
	打設手間	土間コン・ショート打	1.00	m ³			
	普通型枠	合板型枠	3.00	m ²			
	型枠運搬費		3.00	m ²			
	カーポート	リクシルフーゴR900程度	1.00	台			
	同上取付費		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
9	附帯工事						
	蓮華・蓮華台		1.00	組			
	供物台	天板・足・台含	1.00	組			
	地藏台（小）		10.00	個			
	地藏台（大）		1.00	個			
	湯呑・湯呑台		12.00	組			
	花立（小）	ステンレス花筒含	2.00	組			
	花立（大）	ステンレス花筒含	1.00	組			
	線香立（小）		1.00	個			
	線香立（大）		1.00	個			
	同上仏具据付手間		1.00	式			
	六地藏・観音・三界萬霊 移設費		1.00	式			
	既設蓮台・供物台処理費		1.00	式			
	諸経費		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
10	解体工事						
	地蔵解体（1体＋4体）	RC平家 重機解体積込共	7.00	m ²			
	連座・供物台解体	石造2組	3.00	m ²			
	同上撤去用カッター入れ		9.00	m			
	六地蔵解体（6体＋1体）	RC平家 重機解体積込共	7.00	m ²			
	管理棟解体	木造平家 重機解体積込共	50.00	m ²			
	同上便槽撤去埋戻し		1.00	式			
	養生費	グリーンネット貼	150.00	m ²			
	焼却炉解体	RC平家	1.00	式			
	表示物設置費	ダイオキシン等表示	1.00	式			
	セキュリティールーム設置費	解体共	1.00	式			
	エアシャワー装置設置費		4.00	組			
	真空掃除機		1.00	組			
	エアースプレー		1.00	組			
	設備機器運搬・搬出		1.00	式			
	副資材・消耗品		1.00	式			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	ダイオキシン分析費用		1.00	式			
	(廃材運搬費)						
	コンガラ積込運搬費		16.00	m3			
	がれき類積込運搬費		5.00	m3			
	木くず類積込運搬費		6.00	m3			
	繊維くず類積込運搬費		6.00	枚			
	廃プラスチック類積込運搬費		1.00	m3			
	土壁類積込運搬費		3.00	m3			
	(廃材処分費)						
	コンガラ類処分費		16.00	m3			
	がれき類処分費		5.00	m3			
	木くず類処分費		6.00	m3			
	繊維くず類処分費		6.00	枚			
	廃プラスチック類処分費		1.00	m3			

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金額	摘 要
	土壁類処分費		3.00	m3			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	共通仮設費						
	共通仮設費（率計上） Kr=Exp(3.346-0.282*logeP+0.625*logeT)			%			R5公共建築工事共通費積算基準
	新営建築工事 諸経費算定用工期T=4ヶ月						
	監理事務所を設けない 発生材処分費を除く直接工事費を対象とする						
	現場事務所、作業用倉庫を含む						
	共通仮設費（積上げ）						
	仮囲い		28.00	m			
	交通誘導員		10.00	人			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C	現場管理費						
	現場管理費 Jo=Exp(5.899-0.447*log _e Np+0.831*log _e T)			%			R5公共建築工事共通費積算基準
	新営建築工事 諸経費算定用工期T=4ヶ月						
	発生材処分費を除く純工事費を対象とする						
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D	一般管理費						
	一般管理費 Gp=28.978-3.173*log10Cp		1.00	式			R5公共建築工事共通費積算基準
	建築工事 前払金支出割合による補正なし						
	契約保証による補正加算+0.04						
	計						