工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	泉13号線道路改良工事

単価適用日		令和8年10月1日（設計単価表）、令和8年10月（物価資料）	
積算基準適用版		令和8年7月1日制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		Y00：紀北２	
適用単価地区	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北２	
諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
		施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4．安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5．役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7．営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	（あ　り）　　・　　な　し
処分費　　無筋Con塊：4,000円/㎥　、As塊：4,000円/㎥	

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

設計内訳書

工事名	泉13号線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂；施工方法上記以外（小規模）；施工数量小規模（標準）	m3	5.3					単-1号
土砂処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	5.3					単-2号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘	土質土砂	m3	13.6					単-3号
埋戻し	土質区分土砂；土質	m3	6.5					単-4号
土砂等運搬	土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	13.6					単-5号
側溝工		式	1					

尾鷲市

設計内訳書

工事名	泉13号線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(右)	側溝規格300*300　無騒音タイプ	m	16					単-6号
自由勾配側溝(左)	側溝規格300*300　無騒音タイプ	m	12.5					単-7号
集水桝工		式	1					
集水桝設置	300*300A	基	1					単-8号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート取壊し	構造物区分構造物無筋；工法区分機械施工	m3	1.5					単-9号
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下	m	40.8					単-10号
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚5cm	m2	64.6					単-11号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	1.5					単-12号
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	3.2					単-13号

設計内訳書

工事名	泉13号線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	1.5					単-14号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	3.2					単-15号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	6					単-16号
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正	補足材無し	m2	53.4					単-17号
アスファルト舗装工		式	1					
上層路盤（車道・路肩部）		m2	53.4					単-18号

尾鷲市

設計内訳書

工事名	泉13号線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	材料種類再生密粒度アスコン（13）；舗装版厚50㎜；平均幅員3.0m超	m2	53.4					単-19号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

尾鷲市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　尾鷲市　建設課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

尾鷲市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂；施工方法上記以外（小規模）；施工数量小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂；土質						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-23号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝(右)	単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300*300　無騒音タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.51m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.61m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.43m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-24号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.59			CB240010 管理費区分 無 単-25号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	8			WB821430 管理費区分 無 単-26号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝(左)	単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300*300　無騒音タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.51m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.61m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-28号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.53			CB240010 管理費区分 無 単-25号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	8			WB821430 管理費区分 無 単-26号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集水桝設置	単位	基	数量	10	単価	
規格	300*300A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-29号
集水桝	300×300A	組	10			ZYX0000002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.37			Z002122003 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2.24			CB240210 管理費区分 無 単-30号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.32			CB240010 管理費区分 無 単-25号
コンクリート	同上	ｍ３	0.27			CB240010 管理費区分 無 単-25号 間詰コンクリート
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分構造物無筋；工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10652660 管理費区分 T
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10652670 管理費区分 T
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410040 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン（13）；舗装版厚50㎜；平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

尾鷲市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．１３ｍ３	%				M000201047 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 4.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

尾鷲市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

尾鷲市

参考資料（1）

単-24号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.51m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m18-8-40（高炉） 0.43m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	300*300*2000	個	5			Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.541			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	同上	ｍ３	0.456			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.732			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.51 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61 m3/10m 18-8-40（高炉）					

尾鷲市

参考資料（1）

単-24号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.51m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m18-8-40（高炉） 0.43m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.43 m3/10m					

尾鷲市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-26号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	300	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-27号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	300　グレーチング	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-28号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉）　0.51m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m18-8-40（高炉）　0.33m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	300*300*2000	個	5			Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.541			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	同上	ｍ３	0.35			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.732			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.51 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61 m3/10m 18-8-40（高炉）					

尾鷲市

参考資料（1）

単-28号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.51m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m18-8-40（高炉） 0.33m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.33 m3/10m					

尾鷲市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-31号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］	開口幅７３５～８５０mm 破砕力５５０～９８０ｋN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り　5.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	5.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-36号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

尾鷲市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

尾鷲市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月15日
歩掛適用年月日	令和 8年10月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

登録単価／オプション単価

		工事名	泉13号線道路改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-003	自由勾配側溝	300*300*2000	個		令和 8	10	単-24
Y000300000-003	自由勾配側溝	300*300*2000	個		令和 8	10	単-28
Y000301000-003	側溝蓋	300	枚		令和 8	10	単-26
Y000301000-004	側溝蓋	300　グレーチング	枚		令和 8	10	単-27

登録単価／オプション単価

		工事名	泉13号線道路改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000002	集水桝	300×300A	組		令和 8	10	単-8取込