工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	尾鷲港新田線舗装改良工事

単価適用日		令和8年10月1日（設計単価表）、令和8年10月号（物価資料）	
積算基準適用版		令和8年7月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		Y00：紀北２	
適用単価地区	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北２	
諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4．安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5．役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7．営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	（あ　り）　　・　　な　し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の額については、所定の金額（25､210円）を諸経費対象から控除しています。	
その他確認事項等	（あ　り）　　・　　な　し
処分費　As殻：4,000円/m3	

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

設計内訳書

工事名	尾鷲港新田線舗装改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
土工		式	1					
土工		式	1					単-1号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	51					単-2号
舗装版破砕(車道)	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	211					単-3号
舗装版破砕(歩道)	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	109					単-4号
殻運搬・処理		式	1					単-5号
舗装		式	1					
舗装工(１号箇所)		式	1					

尾鷲市

設計内訳書

工事名	尾鷲港新田線舗装改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工		式	1					
不陸整正(車道)	補足材有り;補足材種類･規格粒度調整砕石M-30;補足材整正厚34mm以上40mm未満	m2	211					単-6号
不陸整正(歩道)	補足材有り;補足材種類･規格粒度調整砕石M-30;補足材整正厚34mm以上40mm未満	m2	109					単-7号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	211					単-8号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	211					単-9号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上	m2	10					単-10号
透水性舗装工		式	1					
表層(歩道)	材料種類　;材料規格　;平均幅員1.4m以上2.4m未満;舗装厚30mm	m2	99					単-11号
区画線工		式	1					

尾鷲市

設計内訳書

工事名	尾鷲港新田線舗装改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1					単-12号
舗装工(２号箇所)		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
表層		m2	51					単-13号
路盤工		m2	51					単-14号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1					
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1					単-15号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	8					単-16号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

尾鷲市

設計内訳書

工事名	尾鷲港新田線舗装改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

尾鷲市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　　尾鷲市　建設課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

尾鷲市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土工	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	13			CB210100 管理費区分 無 単-17号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	13			CB210110 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕(車道)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕(歩道)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB210720 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処理	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	31			CB227010 管理費区分 無 単-22号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	31			ZA10652670 管理費区分 T
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正(車道)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類･規格粒度調整砕石 M-30;補足材整正厚34mm以上40mm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝34mm以上40mm未満：補足材料＝粒度調整砕石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正(歩道)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類･規格粒度調整砕石 M-30;補足材整正厚34mm以上40mm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝36mm：施工区分＝1層施工：材料＝粒度調整砕石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410041 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410240 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(歩道)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類　;材料規格　;平均幅員1.4m以上2.4m未満;舗装厚30mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	平均幅員＝1.4m以上2.4m未満：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝開粒度ｱｽｺﾝ（13）：	ｍ２	1			CB410660 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	24			WB821210 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分 ＝1層施工：材料＝粒度調整砕石 M-30：費用 の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410041 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張ｺﾝｸﾘｰﾄ工	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝人力打設：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25 (20) (高炉)：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	54			WB240730 管理費区分 無 単-31号
型枠工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	4			WB240720 管理費区分 無 単-32号
養生工	同上	m2	54			WB240740 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

尾鷲市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］	開口幅７３５～８５０mm 破砕力５５０～９８０ｋＮ	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

尾鷲市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB210720

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量　０．１３ｍ３	%				M000201047 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し　4.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用					

尾鷲市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 34㎜以上40㎜未満 粒度調整砕石 M-30　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 34㎜以上40㎜未満 粒度調整砕石 M-30　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 34㎜以上40㎜未満 粒度調整砕石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	36mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	36mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	36 mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

尾鷲市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	排出ガス対策（第３次基準値）　舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB410660

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	透水性アスファルト舗装	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	透水性アスファルト混合物（13）	%				ZA10050240 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB410660

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	透水性アスファルト舗装	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員 J03 1層当平均仕上厚 70mm以下 J04 材料	1.4m以上2.4m未満 30 mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）					

尾鷲市

参考資料（1）

単-29号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	570			Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

尾鷲市

参考資料（1）

単-29号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄　鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

尾鷲市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

尾鷲市

参考資料（1）

単-31号　　WB240730

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.9			R0102 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	ｍ３	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J06 目地材の有無	無し 10 m3/100m2 無し					

参考資料（1）

単-32号　　WB240720

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43			R0125 管理費区分 無 Z1
型わく工		人	0.86			R0133 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-33号　　WB240740

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-34号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

		工事名	尾鷲港新田線舗装改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考